

2021-07-09

Granskningshandling VA-utredning Funäsdalen 19:6 m.fl.

Dimensioneringsgrunder

Exploatering

I detaljplanen planeras för 25 nya fastigheter samt att fyra befintliga fastigheter ingår. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska det i området bli cirka 500 bäddar.

Ledningsnät

Härjedalens kommun via Vatten och Miljöresurs ska bygga ut de nya vatten och spillvattenledningarna med tillhörande förbindelsepunkter. Exploateringsavtal och eventuellt VA-avtal ska upprättas mellan kommunen och exploatörerna.

En VA-karta som redovisar förslag till utbyggnad av VA har tagits fram som bilaga till detaljplanen. Projektering av VA-ledningsnätet ska genomföras innan byggnation av VA-ledningar påbörjas.

Isolering av ledningar kan behövas på vissa delar, bland annat vid korsande av vägar. Vid projekteringen tas det fram vart isolering behövs.

Etappindelning

Utbyggnation av ledningsnätet är inom planområdet möjlig att etappindela, där tomter benämnd med 1 till 8 på VA-kartan byggs ut i en etapp och 9 till 29 i andra etappen. Eventuellt kan även den andra etappen delas upp med att tomt 9 till 21, samt 29, byggs ut först.

Kostnader

Anslutningsavgifter kommer att tas ut enligt den VA-taxa som gäller när förbindelsepunkterna upprättas för nya VA-anslutningar.

Brandvatten

Vatten för släckning av bränder erhålls från tankfordon. Närmaste kommunal brandpost på dricksvattennätet för påfyllning av tankfordon finns i centrala delarna av Funäsdalen, cirka 1,5 km från planområdet.

Avloppsverk

Det kommunala avloppsreningsverket för Funäsdalen har kapacitet att klara av den nya bebyggelsen.

Vattenförsörjning

Det kommunala vattenverket i Funäsdalen har kapacitet för att klara den nya bebyggelsen.